

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

**VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA
INTERFERENZA ATTESI**

	DUVRI modello W	Rev. 1 Pag 2/7
DI.STA.		Data: 03/03/2018

Nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto sono identificabili i seguenti rischi da interferenze:

RISCHIO INCIDENTE/INVESTIMENTO	
Cortili smistamento merce	I piazzali di carico/scarico sono frequentati giornalmente da un gran numero di mezzi ed uomini di EDISON GIOCATTOLI S.p.A. oltre che da un numero variabile di ditte esterne che effettuano attività di ogni genere.
Rischi da interferenze	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di altri veicoli in circolazione e/o manovra o fermi • Presenza di pedoni • Presenza di strutture fisse o mobili • Presenza di personale che movimentata materiali pesanti o ingombranti
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a limiti di velocità che deve essere rigorosamente a "passo d'uomo", i sensi di marcia e la segnaletica presente • Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta • Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionanti, con particolare riferimento al dispositivo frenante, ai segnalatori luminosi ed acustici, ai tergicristalli • In caso di retromarcia o quando la manovra risulti difficoltosa (spazi ridotti, scarsa visibilità ecc..) farsi coadiuvare da un collega a terra • Il personale esterno dovrà astenersi dal guidare qualsiasi mezzo di trasporto non di sua competenza • Camminare sul bordo dei piazzali • Prestare la massima attenzione durante il transito e gli attraversamenti • Utilizzare indumenti ad alta visibilità • Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono l'uso del carrello elevatore il personale della Ditta appaltatrice deve rimanere fuori dal raggio di manovra dello stesso e non interferire in alcun modo con il personale dipendente del committente incaricato di tali operazioni • E' vietato sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra • E' vietato utilizzare auricolari per ascoltare musica • Non sostare in aree di deposito materiali • E' vietato l'accesso agli automezzi nell'area pedonale
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori, provvedere ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

RISCHIO ELETTRICO	
Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da cabine, quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
Rischi da interferenze	Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilità di corto circuiti, elettrocuzioni, incendio e black out. Accesso non autorizzato a locali / armadi contenenti quadri elettrici e cabine media tensione/trasformazione con possibilità di elettrocuzione.
Comportamenti da adottare	Gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati

	<h1>DUVRI</h1>	Rev. 1 Pag 3/7
DI.STA.	modello W	Data: 03/03/2018

da parte della società appaltatrice	<p>esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente. Tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente.</p> <p>Si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali. Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il personale della Ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici. E' vietato l'accesso non autorizzato ai locali/armadi contenenti quadri elettrici e l'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.</p> <p>I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere sempre sollevati da terra protetti in apposite canaline passacavi soprattutto in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, oppure, se necessariamente poggiati a pavimento, dovranno essere protetti in appositi passacavi di protezione a schiena d'asino, atte anche ad evitare inciampo. Per brevi interventi è consentito non installare le protezioni sopraindicate, ma è obbligatorio l'esercizio della sorveglianza da parte del personale della ditta appaltatrice e la predisposizione di specifica segnaletica di sicurezza.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico.</p> <p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.</p>

RISCHIO PER USO ATTREZZATURE	
Attrezzature	<p>I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo di scale, transpallet, muletti, ecc.</p>
Rischi da interferenze	<p>Possibile accesso agli impianti da parte di personale Non Autorizzato.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta appaltatrice e dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza così come definite dal D.Lgs.81/2008 art. 70 commi 1,2,3 e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. L'uso sarà esclusivo del personale della ditta appaltatrice. E' vietato l'uso di attrezzature della EDISON GIOCATTOLI S.p.A.</p> <p>La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente, informa la Direzione Tecnica.</p> <p>In caso di utilizzo di attrezzature date in uso dal committente dovranno essere rispettate le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta • divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione • divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. <p>La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società	<p>Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature da parte della società</p>

 DI.STA.	DUVRI modello W	Rev. 1 Pag 4/7
		Data: 03/03/2018

committente	appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.
--------------------	--

RISCHIO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. I posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.
Rischi da interferenze	Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pericolo caduta materiali...); • obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere • obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda; • obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; • obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro; • obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore: raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti devono avvenire secondo le norme vigenti. <p>Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni. Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Il committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice. Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante distribuzione di nota informativa (vedi capitoli precedenti).</p> <p>Il committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.</p>

RISCHI DI INCENDIO - GESTIONE DELLE EMERGENZE	
Gestione emergenze	<p>E' presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto soccorso. E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.</p> <p>E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.</p> <p>Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e sono fatte periodicamente le prove di evacuazione.</p>
Rischi da interferenze	In caso di emergenza, mancata informazione circa la presenza dei

	dipendenti della società appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice informa il responsabile del servizio manutenzione della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.</p> <p>La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non fumare sui luoghi di lavoro • non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile del servizio manutenzione e senza aver preso le misure di sicurezza necessarie • non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti. <p>La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio e provvederà a formare il proprio personale, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. La società committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

RISCHIO CHIMICO

Uso sostanze pericolose	In linea generale, l'entità del rischio chimico presente si può sostanzialmente ricondurre alla pericolosità delle diverse sostanze utilizzate ed alle modalità di esposizione delle persone; tutti fattori che possono differenziarsi per le diverse attività lavorative svolte in azienda.
Rischi da interferenze	Possibile introduzione di sostanze chimiche pericolose
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>L'impiego di sostanze chimiche da parte d'impresе che operino negli edifici della EDISON GIOCATTOLI S.p.A. deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate nelle "schede di sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e schede tecniche (schede tutte che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza).</p> <p>Per le eventuali sostanze chimiche presenti dovranno essere richieste alle ditte fornitrici le Schede di Sicurezza e le Schede Tecniche che, in forma comprensibile, dovranno essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.</p> <p>Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.</p> <p>È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.</p> <p>L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.</p> <p>I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.</p> <p>Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.</p>

	<h1>DUVRI</h1> <h2>modello W</h2>	Rev. 1 Pag 6/7
DI.STA.		Data: 03/03/2018

	<p>Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di uno o di più agenti quali: polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori derivanti da lavorazioni, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con barriere. Tali attività saranno programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro, salvo cause di forza maggiore in cui saranno prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti.</p> <p>Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.</p> <p>Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del rischio chimico e sulle modalità operative da adottare. La società committente rende disponibile presso la propria sede, la valutazione del rischio chimico.

RISCHIO RUMORE	
Fonti di rumore	L'entità del rischio derivato dall'esposizione a rumore è stata oggetto di valutazione specifica da parte del SPP mediante l'esecuzione di misure fonometriche. Le stesse sono state eseguite in tutti reparti/servizi monitorando le postazioni di lavoro che potrebbero esporre a rumore gli operatori che le occupano.
Rischi da interferenze	Rischio di raggiungimento di livelli di rumore elevati nel locale sede di attività e nelle strutture adiacenti durante alcune lavorazioni ed interferenza con le attività aziendali
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di attrezzature rumorose, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.</p> <p>Durante le lavorazioni che riguardano operazioni di utilizzo di attrezzature rumorose, dove si possono verificare casi di interferenza tra i dipendenti della ditta appaltatrice e il personale dipendente, sarà necessario che il personale non interessato alla lavorazione sia allontanato. Nel caso in cui i lavoratori devono obbligatoriamente operare nelle vicinanze della stessa area di lavoro, dovranno munirsi di idonei DPI (otoprotettori).</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del rischio da esposizione al rumore e sulle modalità operative da adottare. La società committente rende disponibile presso la sede esaminata la valutazione del rischio da esposizione al rumore da visionare.

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE	
Sversamento	Si fanno uso di sostanze chimiche pericolose.
Rischi da interferenze	<ul style="list-style-type: none"> • Movimentazione di liquidi • Cadute accidentali e rottura di contenitori
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	In caso di sversamento di sostanze chimiche occorre: <ul style="list-style-type: none"> • arieggiare il locale ovvero la zona; • allontanare le persone non addette alle operazioni di emergenza; • isolare l'area di rischio;

	<ul style="list-style-type: none"> • attivare gli addetti al pronto soccorso interno • comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza" (o secondo la classificazione dei rifiuti con i codici CER), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori <p>Durante la movimentazione di sostanze chimiche pericolose si dovrà fare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usare DPI quali abbigliamento di lavoro ed occhiali protettivi • i fusti devono essere fissati ai pallett mediante film estensibile
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente si attiva affinché sia dato supporto alla messa in sicurezza delle persone e dell'area investita dallo sversamento.

RISCHIO DI CADUTA	
Caduta	All'interno dei locali di lavoro quali il locale depurazione e il locale burattatura la pavimentazione può essere sdruciolevole per la presenza di liquidi. Vi possono essere altresì aree interessate da carico e scarico merci tanto che, in alcuni momenti possono verificarsi ingombri nelle zone di passaggio.
Rischi da interferenze	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi a causa di sversamento accidentale di liquidi o di materiali / attrezzature abbandonati sui percorsi da altre Ditte nei locali dell'Azienda • Sversamento accidentale di liquidi durante la movimentazione e/o le lavorazioni non tempestivamente segnalata e/o adeguatamente rimossa • Presenza di pavimenti sdruciolevoli • Presenza di liquidi quali soluzioni esauste galvaniche • Presenza di ingombri ed ostacoli alla normale circolazione pedonale
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio • Prestare attenzione nei movimenti di trasferimento all'interno del deposito e dei locali in cui si opera • Indossare DPI quali scarpe antinfortunistiche • E' fatto divieto di lasciare le zone di intervento con tracce di liquidi o altro materiale su cui si possa scivolare senza darne comunicazione al personale dell'azienda • E' fatto divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi natura • In caso di sversamento di liquidi, tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile; eliminare lo sversamento in modo sollecito e, in caso di prodotti chimici, procedere secondo le indicazioni della scheda di sicurezza, con l'utilizzo di idonei DPI.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Segnalare le aree a rischio caduta.